

Przedmiar – etap I

1 Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04I 0509-03-050	Rozebranie pokrycia z żywicy na płycie dennej analogia	28,26 m ²
2	KNR 4-04I 0509-03-050	Rozebranie pokrycia z żywicy na ścianach pionowych analogia	217,19 m ²
3	KNR 7-12 0302-01-050	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych płyty dennej (WACETOB-PZITB)	28,26 m ²
4	KNR 7-12 0302-02-050	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB)	217,19 m ²
5	KNR 7-12 0302-03-050	Czyszczenie szlifierkami powierzchni sufitowych (WACETOB-PZITB)	98,91 m ²
6	KNR 7-12 0302-04-050	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni poziomych (WACETOB-PZITB)	28,26 m ²
7	KNR 7-12 0302-05-050	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB)	217,19 m ²
8	KNR 7-12 0302-06-050	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni sufitowych (WACETOB-PZITB)	98,91 m ²
9	KNR 7-12 0304-03-050	Mycie powierzchni sufitowych analogia (WACETOB-PZITB)	98,91 m ²
10	KNR 7-12 0304-02-050	Mycie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych analogia (WACETOB-PZITB)	217,19 m ²
11	KNR 7-12 0304-01-050	Mycie powierzchni poziomych analogia (WACETOB-PZITB)	28,26 m ²
12	KNR 7-12 0303-06-050	Osuszanie nagrzewnicami powierzchni sufitowych (WACETOB-PZITB)	98,91 m ²
13	KNR 7-12 0303-04-050	Osuszanie nagrzewnicami powierzchni poziomych (WACETOB-PZITB)	28,26 m ²
14	KNR 7-12 0303-05-050	Osuszanie nagrzewnicami powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB)	217,19 m ²
15	AW-060	Usunięcie ze zbiornika zdemontowanych materiałów wraz z ich utylizacją	9,64 m ³
Obmiar:			
Lp.	Opis	1	2
1.	344,36*0,02*1,4	9,64	
2.		-----	
3.	Przeniesienie +		9,64
2 Roboty naprawcze			
16	AW-040	Antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia betonu	75,09 m
17		Naprawa betonu zaprawą PCC	115,00

AW-020					<i>szt</i>
Obmiar:					
\Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	115	115,00			
2.		0,00			
18 AW-040		Iniekcja pęknięć -sklejenie Epoxy Injektionharz 100			35,00 <i>m</i>
19 AW-040		Wykonanie fasety uszczelniającej przy płycie dennej i ścianach pionowych			50,24 <i>m</i>
Obmiar:					
\Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	2*3,14*2,0 + 2*3,14*6,0	50,24			
2.		-----			
3.	Przeniesienie +				50,24
3 Wykonanie powłok ochronnych					
20	KNR 00-26 0640-01-050	Gruntowanie całości podłoża preparatem Kiesol powierzchnie betonowe (analogia)			344,36 <i>m2</i>
Obmiar:					
\Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	98,91+217,19+28,26	344,36			
2.		-----			
3.	Przeniesienie +				344,36
21	KNR 4-01 0704-02-050	Szlamowanie 1 x produktem WP DS powierzchni wewnętrznych zbiornika analogia			344,36 <i>m2</i>
22	KNR 4-01 0715-12-050	Dwukrotne pokrycie powierzchni zbiornika produktem WP Sulfatex analogia			344,36 <i>m2</i>
23	KNR 2-02 1611-02-020	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6 m. nietypowe			9,00 <i>szt</i>
Obmiar:					
\Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	9,0	9,00			
2.		-----			
3.	Przeniesienie +				9,00